



**Environmentálny  
fond**

Obecný úrad Boleráz	
27-04-2026	
Číslo záznamu: 0746/2026	Číslo spisu: 0066/2026
Prílohy:	Výdavuje: Boleráz

### DODATOK č.1

## K ZMLUVE Č. 232966 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

**1. Poskytovateľ dotácie:**  
**so sídlom:**  
**IČO:**  
**DIČ:**  
**Štatutárny zástupca:**  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu vo formáte IBAN:**

**Environmentálny fond**  
Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava  
30 796 491  
2021925774  
Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ  
Štátna pokladnica  
SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

**2. Prijemca dotácie:**  
**so sídlom:**  
**IČO:**  
**DIČ:**  
**Štatutárny zástupca:**  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN Dotačného účtu:**

**Obec Boleráz**  
Boleráz 586, 91908 Boleráz  
00312282  
2021133653  
Mgr. David Matula starosta obce  
VÚB, a.s.  
SK95 0200 0000 0050 7192 0851

## I. Článok Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 09.12.2025 Zmluvu č. 232966 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B, „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
  - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

## II. Článok Predmet Dodatku

1. **Doplnenie nového odseku č. 5 do II. Článku Zmluvy so značením - Zmluva a jej Prílohy** - Z dôvodu administratívnej chyby na strane Fondu pri vyhotovení Zmluvy, pri ktorej došlo v II. Článku Zmluvy k vypusteniu odseku, ktorý mal mať označenie **Zmluva a jej Prílohy** sa Zmluvné strany v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy dohodli na jeho doplnení, a to tak, že sa do II. Článku Zmluvy vkladá nový odsek 5. znenia:

„5. **Zmluva a jej Prílohy** - Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:

- a. Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu, resp. ich zmenené znenie postupom podľa VZP;
- b. Príloha č. 1 Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
- c. Príloha č. 2 Zmluvy: Priebehové podmienky k Zmluve;
- d. Príloha č. 3 Zmluvy: Rozpočet“ (ak je Verejné obstarávanie pri uzavretí Zmluvy ukončené, priloží sa po splnení podmienok obsiahnutých v odseku 6. tohto článku Zmluvy).“

Zmluvné strany sa zároveň z dôvodu tejto zmeny dohodli na zmene číslovania v II. Článku Zmluvy a to tak, že číselné označenie pôvodného odseku 5. so slovným označením **Osobitné podmienky vzťahujúce sa na Prílohu č. 3** sa mení na odsek 6.

2. **Doplnenie Dodávateľskej zmluvy do Prílohy č. 1 a Rozpočtu ako Prílohy č. 3** - Na základe dohody Zmluvných strán sa v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy a v súlade s II. Článkom odsekom 6. Zmluvy (pôvodne pred zmenou v zmysle tohto Dodatku označený ako odsek 5. Zmluvy) mení Zmluva nasledovne:


- a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
- b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

### III. Článok Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Boleráz, dňa

13-04-2026




Obec Boleráz  
Mgr. David Matula  
starosta obce



Bratislava, dňa

15.4.2026



Environmentálny fond  
Ing. Marek Giba, MBA  
generálny riaditeľ

Environmentálny

Bratislava  
13

## PRÍLOHA Č. 1

## Všeobecné informácie o projekte

Názov špecifikácie/ číslo výzvy: VÝZVA Č. B-1/2024 (OBLASŤ: OCHRANA A VYUŽÍVANIE

VÔD) - Výzva

Číslo zmluvy: 232966 08U01

Účel dotácie <sup>1</sup> :	Financovanie Celooberčná kanalizácia Boleráz
Oblasť:	Ochrana a využívanie vôd
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa zmluva uzatvára <sup>2</sup> :	§ 4e
Rozhodnutie ministra <sup>3</sup> č.:	72966/2024 zo dňa 15.11.2024
Výška dotácie podľa Rozhodnutia ministra <sup>4</sup> :	1 640 162 EUR (slovom: jeden milión šesťstoštyridsaťtisícstošesťdesiatdva eur)
Výška spolufinancovania v %:	1
Oprávnené obdobie:	1.1.2024 - 31.12.2027
Interval čerpania:	od účinnosti zmluvy do 31.3.2028
Doba udržateľnosti:	8 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadostí o udelenie súhlasného stanoviska <sup>5</sup> :	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy <sup>6</sup> :	30.09.2025
Finančné opravy:	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Finančná oprava pred použitím dotácie <sup>7</sup> :	
Finančná oprava po použití dotácie <sup>8</sup> :	

**Opis Projektu:**

V oprávnenom období budú v rámci projektu zrealizované práce v nasledovnom rozsahu:

- SO 01 - STOKA „DA“-PVC-DN300 - 147,00 m, + prípojky DN150 - 77,50 m (14 ks)  
(2. stavba-2. etapa)
- SO 01 - STOKA „B“-2.časť - PVC - DN 300 - 137,30 m + prípojky DN 150 - 8,50 m (2 ks)  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „BA-1“-1.časť - PVC-DN 250- 35,00 m + prípojky DN 150 - 11,40 m (2ks)  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „C“-2.časť - PVC-DN 300 - 494,20 m + prípojky DN 150 - 238,40 m (47ks)  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „CA“-2.časť- PVC-DN 300- 421,00 m + prípojky DN 150-126,20 m (22 ks)  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „CA“-3.časť - PVC - DN 250 - 42,40 m + prípojky DN 150 - 18,60 m (5 ks)  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „CA. a“ - PVC - DN 250 - 36,80 m + prípojky DN 150 - 6,80 m (2 ks)  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „CA-1“-1.časť - PVC- DN 300 - 49,00 m + prípojky DN 150-16,80 m (3 ks)  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „CA-1-1“ - PVC - DN 250- 64,00 m + prípojky DN 150 - 15,30 m (3 ks)  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „D“-2.časť - PVC - DN 300 - 4,00 m  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - STOKA „T.CA“ - PVC - DN 300 - 9,20 m  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - VÝTLAK „V3“ - HDPE - DN 150 - 446,62 m  
(2. stavba - 3. etapa)
- SO 01 - VÝTLAK „V4“-2.časť - HDPE - DN 100 - 20,92 m
- SO 04 - Čerpacia stanica ČS3
- SO 05 - Čerpacia stanica ČS4
- SO 03 - STOKA „DA.1“-PVC-DN300 - 135,00 m + prípojky DN 150 - 141,00 m (19 ks)  
(IBV k Mažgútovi)

**1. Miesto Realizácie Projektu**

<b>Okres:</b>	Trnava
<b>Obec:</b>	Boleráz
<b>Ulica a číslo:</b>	
<b>Parcelné číslo (ak relevantné):</b>	

<b>1. Názov:</b>	Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba
<b>Číslo:</b>	10/05-PS sp
<b>Dátum vypracovania:</b>	09/2005
<b>Zhotoviteľ:</b>	Ekosta 2000 - Ing. Hasička Rudolf, ekologické stavby, Orešanská 7, 917 00 Trnava

<b>2. Názov:</b>	Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba - 3. etapa
<b>Číslo:</b>	19/22 - PSr
<b>Dátum vypracovania:</b>	10/2023
<b>Zhotoviteľ:</b>	EKOSTA 2000, s.r.o. - Ing. Hasička Rudolf, Orešanská 11, 917 01 Trnava

<b>3. Názov:</b>	Rozšírenie IS lokalita k Mažgútovi - Boleráz
<b>Číslo:</b>	21/16 - PSsp
<b>Dátum vypracovania:</b>	09/2016
<b>Zhotoviteľ:</b>	EKOSTA 2000 - Ing. Hasička Rudolf, Orešanská 7, 917 01 Trnava

#### Dodávateľ

<b>1. Obchodné meno:</b>	CS-LICON-DH REAL MARKET-INTHERM - skupina dodávateľov
<b>Sídlo:</b>	
<b>IČO:</b>	
<b>Zápis:</b>	
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	Zmluva o dielo č. 2025/09/01 zo dňa 05.09.2025 zverejnená v CRZ dňa 05.09.2025; <a href="https://www.crz.gov.sk/zmluva/11265351/?csr=8642559860817838884">https://www.crz.gov.sk/zmluva/11265351/?csr=8642559860817838884</a>

<b>2. Obchodné meno:</b>	CS, s.r.o. - Vedúci člen skupiny
<b>Sídlo:</b>	Strojárska 5487, 917 02 Trnava
<b>IČO:</b>	44101937
<b>Zápis:</b>	Okresný súd Trnava Oddiel: Sro Vložka č.: 21753/T
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	

<b>3. Obchodné meno:</b>	Licon s.r.o. - Člen skupiny
<b>Sídlo:</b>	Mínešská 13, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce
<b>IČO:</b>	53547870
<b>Zápis:</b>	Mestský súd Bratislava III Oddiel: Sro Vložka č.: 150373/B
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	

<b>4. Obchodné meno:</b>	DH REAL MARKET s.r.o. - Člen skupiny
<b>Sídlo:</b>	Juraja Slottu 6466/13, 917 01 Trnava
<b>IČO:</b>	50342347

**Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)**

<b>1. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
<b>Vydané dňa:</b>	10.12.2007
<b>Číslo:</b>	G 2007/02164/ŠVS/Ba
<b>Stavebný úrad:</b>	Obvodný úrad životného prostredia Trnava
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	23.01.2008
<b>2. Názov dokumentu:</b>	Stanovisko ku zmene
<b>Vydané dňa:</b>	15.02.2010
<b>Číslo:</b>	G2010/00557/ŠVS/Kič
<b>Stavebný úrad:</b>	Obvodný úrad životného prostredia Trnava
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	
<b>3. Názov dokumentu:</b>	Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
<b>Vydané dňa:</b>	20.11.2017
<b>Číslo:</b>	OU-TT-OSZP3-2017/030611/ŠVS/BB
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Trnava
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	22.12.2017
<b>4. Názov dokumentu:</b>	Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba 3. etapa - stanovisko k zmene riešenia časti stavby
<b>Vydané dňa:</b>	28.02.2024
<b>Číslo:</b>	OU-TT-OSZP3-2024/015957-002
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Trnava
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	
<b>5. Názov dokumentu:</b>	Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba 3. etapa - stanovisko k zmene riešenia časti stavby
<b>Vydané dňa:</b>	28.10.2025
<b>Číslo:</b>	OU-TT-OSZP3-2025/078537-002
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Trnava
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	
<b>6. Názov dokumentu:</b>	Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba 2. etapa - stanovisko k zmene riešenia časti stavby
<b>Vydané dňa:</b>	28.10.2025
<b>Číslo:</b>	OU-TT-OSZP3-2025/078547-002
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Trnava
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	
<b>7. Názov dokumentu:</b>	Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba 3. etapa - vyjadrenie k zmene riešenia časti stavby
<b>Vydané dňa:</b>	01.12.2025
<b>Číslo:</b>	OU-TT-OSZP3-2025/086241-002
<b>Stavebný úrad:</b>	Okresný úrad Trnava
<b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b>	

**Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia**

<b>1. Názov:</b>	Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba
<b>Číslo:</b>	10/05-PS sp
<b>Dátum vypracovania:</b>	09/2005
<b>Zhotoviteľ:</b>	Ekosta 2000 - Ing. Hasička Rudolf, ekologické stavby, Orešanská 7, 917 00 Trnava
<b>2. Názov:</b>	Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba - 3. etapa
<b>Číslo:</b>	19/22 - PSr
<b>Dátum vypracovania:</b>	10/2023
<b>Zhotoviteľ:</b>	EKOSTA 2000, s.r.o. - Ing. Hasička Rudolf, Orešanská 11, 917 01 Trnava
<b>3. Názov:</b>	Rozšírenie IS lokalita k Mažgútovi - Boleráz
<b>Číslo:</b>	21/16 - PSsp
<b>Dátum vypracovania:</b>	09/2016
<b>Zhotoviteľ:</b>	EKOSTA 2000 - Ing. Hasička Rudolf, Orešanská 7, 917 01 Trnava

#### Dodávateľ

<b>1. Obchodné meno:</b>	CS-LICON-DH REAL MARKET-IN THERM - skupina dodávateľov
<b>Sídlo:</b>	
<b>IČO:</b>	
<b>Zápis:</b>	
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	Zmluva o dielo č. 2025/09/01 zo dňa 05.09.2025 zverejnená v CRZ dňa 05.09.2025: <a href="https://www.crz.gov.sk/zmluva/11265351/?csr=8642559860817838884">https://www.crz.gov.sk/zmluva/11265351/?csr=8642559860817838884</a>
<b>2. Obchodné meno:</b>	CS, s.r.o. - Vedúci člen skupiny
<b>Sídlo:</b>	Strojárska 5487, 917 02 Trnava
<b>IČO:</b>	44101937
<b>Zápis:</b>	Okresný súd Trnava Oddiel: Sro Vložka č.: 21753/T
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	
<b>3. Obchodné meno:</b>	Licon s.r.o. - Člen skupiny
<b>Sídlo:</b>	Mínešská 13, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce
<b>IČO:</b>	53547870
<b>Zápis:</b>	Mestský súd Bratislava III Oddiel: Sro Vložka č.: 150373/B
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	
<b>4. Obchodné meno:</b>	DH REAL MARKET s.r.o. - Člen skupiny
<b>Sídlo:</b>	Juraja Slottu 6466/13, 917 01 Trnava
<b>IČO:</b>	50342347

<b>Zápis:</b>	Okresný súd Trnava Oddiel: Sro Vložka č.: 37814/T
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	
<b>5. Obchodné meno:</b>	INTHERM s.r.o. - Člen skupiny
<b>Sídlo:</b>	Coburgova 84, 917 02 Trnava
<b>IČO:</b>	50328743
<b>Zápis:</b>	Okresný súd Trnava Oddiel: Sro Vložka č.: 37770/T
<b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU CELKOVÝ Príloha č.3

## ROZPOČET NA OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Názov stavby Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ Rozpočet číslo Spracoval	Celoobecná Kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2. a 3. etapa + IBV k Mažgútovi-Boleráz  Obec Boleráz EKOSTA 2000, s.r.o., Ing. Rudolf Hasička <b>CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava</b>	JKSO EČO Miesto: IČO IČ DPH Dňa Položiek	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> Boleráz  <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> 44101937  <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> 9.12.2025  <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div>
---	---	--	---

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce načas	13	GZS	0,00	
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Klimatické vplyvy	0,00	
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 079 549,32	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 079 549,32	
						24	DP H 23,00 % z	248 296,34	
<b>Objednávateľ</b>						25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 327 845,67</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E</b>		<b>Prípochty a odpočty</b>	
						26	Dodávky objednávateľa	0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>						27	Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvyhodnenie	0,00	

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba Celooberčná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2. a 3.etapa + IBV k Mažgútovi-Boleráz

Objedná Obec Boleráz  
 Zhotoviteľ: CS, s.r.o.,

9.12.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 23 %	Cena s DPH
	<b>Celooberčná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2. a 3.etapa + IBV k Mažgútovi</b>			
	Celooberčná kanalizácia Boleráz-2.stavba-2.etapa	78 565,77	18 070,13	96 635,90
	Celooberčná kanalizácia Boleráz-2.stavba-3.etapa	844 408,16	217 213,42	1 161 619,58
	Rozšírenie IS lokalita k Mažgútovi-Boleráz	56 577,39	13 012,80	69 590,19
	<b>Celkom</b>	<b>1 079 548,32</b>	<b>248 296,34</b>	<b>1 327 844,67</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rozšírenie IS Lokalita k Mažgútovi - Boleráz**  
**Stoka DA.1**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Boleráz**

Objednávateľ **Obec Boleráz**  
 Projektant  
 Zhotoviteľ **CS, s.r.o.,**

IČO  
 IČ DPH

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa **9.12.2025**      Položiek

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady - EUR

A		B		C				
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	<b>HSV</b> Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00	
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava	0,00	
3	<b>PSV</b> Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sfážené podmienky	0,00	
4	Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	<b>"M"</b> Dodávky	0,00			17	Klimatické vplyvy	0,00	
6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	56 577,39	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				
<b>Objednávateľ</b>				23				
Dátum a podpis				Sučet 7, 12, 19-22				56 577,39
<b>Zhotoviteľ</b>				24				
Dátum a podpis				DP 23,00 % z				13 012,80
				H				
				25				
				<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>69 590,19</b>
				<b>E Prípochty a odpočty</b>				
				26				
				Dodávky objednávateľa				0,00
				27				
				Kľzavá doložka				0,00
				28				
				Zvýhodnenie				0,00

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba Rozšírenie IS Lokalita k Mažgútovi - Boleráz

Objedná Obec Boleráz

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.,

9.12.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
23211		
8	Rozšírenie IS Lokalita k Mažgútom - Boleráz	
21	SO 03 Kanalizácia splašková	
a	Gravitačná kanalizačná stoka °°DA.1°° DN300 - 135	31 755,24
b	Kanalizačné odbočenia k stoke °°DA.1°° DN150 - 141,0 m	22 822,15
c	Premostenie MGZS	1 500,00
d	Dočasné dopravné značenie na MK	500,00
<b>Celkom</b>		<b>56 577,39</b>

# ZADANIE

Stavba: Rozšírenie IS Lokalita k Mažgútom - Boleráz

Objekt: SO 03 Kanalizácia splašková

Časť: Gravitačná kanalizačná stoka "DA.1"

DN300 - 135 m

Dátum: 9.12.2025

JKSO: 827 21

P.Č	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce						
1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	18,000	15,20	273,60
2	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	18,000	12,63	227,34
3	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	21,749	8,00	173,99
4	132201202.S	m3	m3	217,494	12,55	2 729,55
5	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	456,000	2,84	1 295,04
6	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	456,300	0,74	337,66
7	162701123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m - priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m3	217,494	0,45	97,87
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kameňivo (17 05) ostatné	t	414,103	8,00	3 312,82
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	347,090	4,61	1 600,08
10	5834419700.S	Štrkodrva Ø- 63 a	t	237,415	12,84	3 048,41
11	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homlín 1 až 4 s prehodnením sypanliny	m3	82,472	14,00	1 154,61
12	5833730600.S	Štrkopiesok Ø- 8 b	t	82,472	16,29	1 343,47
13	199010501	Dynamická skúška zhutnenia lôžka	ks	2,000	120,00	240,00
14	199010502	Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia	ks	2,000	130,00	260,00
15	199010503	Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 70-100 m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm	ks	4,000	150,00	600,00
16	199010504	Kamerové skúšky	m	135,000	2,60	351,00
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
17	359901111.S	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	135,000	2,65	357,75
4 Vododorovné konštrukcie						
18	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,200	39,84	645,41
19	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	11,25	45,00
20	5922441550	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBW - Q.1 - 63/10	ks	0,000	14,85	0,00
21	5922441600	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBW - Q.1 - 63/8	ks	1,000	11,55	11,55
22	5922441700	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBW - Q.1 - 63/6	ks	2,000	10,45	20,90
23	452311131	12/15	m3	0,675	118,45	79,95
8 Rúrové vedenie						
24	671366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	132,000	15,00	1 980,00
25	2861100001	Rúra PVC-U hladká kanalizačná, gravitačný systém D 315x9,2 mm, d156,0 m, SN8 - plnostenná	ks	27,000	217,44	5 870,88
26	677326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	19,000	2,51	47,69
27	286510001100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN160 pre hladký kanalizačný, gravitačný systém	ks	19,000	1,59	30,21
28	677366032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	19,000	11,87	225,53
29	286510001443.S	Odbočka 45° PVC, DN 300/160 pre hladký, kanalizačný gravitačný systém	ks	19,000	38,43	730,17
30	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	135,000	2,95	398,25
31	894411221	Zhotovenie šachty kanalizačnej s odložením dna kameninou alebo tehliami DN nad 200-300 do 1,5 m, vrátane betonových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynetý, DN 1000, hrúbka stien 10 cm	ks	3,000	458,00	1 374,00
31a	894118001	Priplatok za každých ďalších 100 mm výšky výkopu šachty	ks	3,000	42,61	127,83

1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
32	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	43,62	130,86
33	5524215107.S	Poklop vstupný kanalizačný šachtový d600mm, triedy D400 s rámom BEGU-R1, s odvetraním GU-B-1 D400	ks	1,000	126,50	126,50
34	5524215109.S	Poklop vstupný kanalizačný šachtový d600mm, triedy D400 s rámom BEGU-R1, bez odvetrania BEGU-B-1	ks	2,000	138,60	277,20
35	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	43,62	130,86
36	899721132.S	Označovanie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	132,000	1,50	198,00
37	R-002	Napojenie na existujúcu kanalizáciu	súb	1,000	450,00	450,00
<b>9VRN</b>		<b>Investičné náklady</b>				
38	3000011.1	Geodetické zameranie potrubia	km	0,135	750,00	101,25
39	3000031.S	Geodetické práce - porovnávacie zameranie	kpl	1,000	450,00	450,00
40	4000022.S	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	350,00	350,00
41	6000011.1	Zriadenie a likvidácia zariadenia staveniska	kpl	1,000	250,00	250,00
42	6000024.2	Rozobranie a znovuzriadenie existujúceho dopravného značenia	kpl	2,000	150,00	300,00
<b>Celkom</b>						<b>31 785,24</b>

# ZADANIE

Stavba: Rozšírenie IS Lokalita k Mažgútom - Boleráz

Objekt: SO 03 Kanalizácia splašková

Časť: Kanalizačné odbočenia k stoke "DA.1"

DN150 - 141,0 m

Dátum: 09.12.2025

JKSO: 827 21

P.Č	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce						
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup> s výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbky do 1,00m <sup>3</sup> s naložením na dopravný prostriedok vrátane sťaženej vykopávky v mieste križovania inž.sietí s ich dočasným zaistením	m <sup>3</sup>	52,982	16,32	864,67
2	132201201a	Paženie a rozopratie stien rýh pre podzemné vedenie príložné do 2 m	m <sup>3</sup>	262,119	12,56	3 289,59
3	151101101	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	476,580	2,85	1 358,25
4	151101111	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m <sup>2</sup>	476,580	1,52	724,40
5	162701105	Poplatok za uloženie zeminy na riadenej skládke odpadu	m <sup>3</sup>	33,435	9,63	321,96
6	171201299	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	t	63,527	8,00	508,22
7	174101001	Štrkodrava 0- 63 a	m <sup>3</sup>	194,035	4,61	894,51
8	5834419700	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	t	237,415	12,84	3 048,41
9	175101101	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m <sup>3</sup>	50,760	14,00	710,64
10	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m <sup>3</sup>	50,760	6,32	320,80
11	5833716105	Štrkopiesok 0-20 mm	m <sup>3</sup>	50,760	16,89	857,34
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
12	359901111	Vyčistenie stôk akajkoľvek výšky	m	141,000	2,85	401,85
4 Vodorovné konštrukcie						
13	451573111a	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm	m <sup>3</sup>	17,343	39,84	690,95
8 Rúrové vedenie						
14	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	141,000	12,00	1 692,00
15	2861102005	SN8	ks	47,000	28,45	1 337,15
16	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	19,000	6,32	120,08
17	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	19,000	3,58	68,02
18	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	141,000	2,10	296,10
99 Presun hmôt HSV						
19	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet, alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	354,460	15,00	5 317,20

22 822,15

Celkom

# ZADANIE

Stavba: Rozšírenie IS Lokalita k Mažútom - Boleráz

Objekt: SO 03 Kanalizácia splašková

Časť: Premostenie MGZS

JKSO: 821 19

Datum: 09.12.2025

P.Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	M.J.	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	903010501	Dodávka, prenájom a demontáž ťažkého premostenia, komunikácie	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Celkom

# ZADANIE

Stavba: Rozšírenie IS Lokalita k Mažgútom - Boleráz

Objekt: SO 03 Kanalizácia splašková

Časť: Dočasné dopravné značenie na MK

JKSO: 822 26

Dátum: 09.12.2025

P.Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	904010508	Dodávka, prenájom a demontáž dočasného dopravného značenia	kom pl	1,000	500,00	500,00
---	-----------	--	-----------	-------	--------	--------

Celkom

500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2.etapa**

**Stoka DA-2.časť**

JKSO

EČO

Miesto

Boleráz

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Obec Boleráz**

Projektant

Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.,**

Rozpočet číslo:      Spracoval

Dňa

9.12.2025

Položiek

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 78 565,77	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22 78 565,77		
<b>Objednávateľ</b>			24 DP H 23,00 % z 18 070,13		
Dátum a podpis			25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 96 635,90		
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>E Pripočty a odpočty</b>		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa 0,00		
Pečiatka			27 Kľzavá doložka 0,00		
Pečiatka			28 Zvýhodnenie 0,00		

# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba: Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2.etapa**

Objedná: Obec Boleráz

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.,

Dátum : 09.12.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
23211 7	<b>Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2.etapa</b>	
21	Verejná stoková sieť	
01	Kanalizačná stoka °°DA°° DN 300 - 147,0 m	68 885,96
b	Kanalizačné odbočenia k stoke °°DA°° DN150 - 77,5 m	7 679,81
c	Premostenie MGZS	1 500,00
d	Dočasné dopravné značenie na MK	500,00

Celkom

**78 565,77**

# ZADANIE

Stavba: Celooberná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2.etapa

Objekt: Verejná stoková sieť

Časť:

Kanalizačná stoka "DA"

DN 300 - 147,0 m

JKSO: 827 21

Datum: 09.12.2025

P.Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	249,900	5,15	1 286,99
2	113152230.S	Frézovanie asfaltového podkladu alebo krytu v ploche nad 500 m <sup>2</sup> , hr.50 mm, -0,12700t	m <sup>2</sup>	249,900	5,26	1 314,47
3	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m <sup>3</sup>	444,480	8,00	3 555,84
4	132201202.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>3</sup>	444,480	12,55	5 578,22
5	151101102.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	852,600	1,26	1 074,28
6	151101112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m - príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m	m <sup>2</sup>	852,600	0,74	630,92
7	162701123.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m <sup>3</sup>	444,480	0,45	200,02
8	171209002.S	Zásyp sypaninou so zhuňnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	t	844,512	8,00	6 756,10
9	174101002.S	Štrkodrva 0-63 a	t	312,363	4,61	1 439,99
10	5834419700.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	t	312,363	12,84	4 010,74
11	175101102.S	Štrkopiesok 0-8 b	m <sup>3</sup>	89,802	14,00	1 257,23
12	5833730600.S	Dynamická skúška zhuňnenia lôžka	t	89,802	16,29	1 462,87
13	199010501	Statická skúška zhuňnenia obsypu potrubia	ks	2,000	120,00	240,00
14	199010502	Statická skúška zhuňnenia zásypu pod komunikáciou po 150m, jednotlivo po vrstvách hr.500-600 mm	ka	2,000	130,00	260,00
15	199010503	Kamerové skúšky	ks	4,000	150,00	600,00
16	199010504		m	147,000	2,60	382,20

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

17	359901111.S	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	147,000	2,65	389,55
----	-------------	----------------------------------	---	---------	------	--------

### 4 Vodorovné konštrukcie

18	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	17,640	39,84	702,78
19	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklady a mreže, výšky do 100 mm	ks	7,000	11,25	78,75
20	5922441550	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBW - Q, 1 - 63/10	ks	5,000	14,85	74,25
21	5922441500	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBW - Q, 1 - 63/12	ks	2,000	16,52	33,04
22	452311131	12/15	m <sup>3</sup>	0,900	118,45	106,61

### 5 Komunikácie

23	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m <sup>2</sup> podkladovým betónom PB I.tr.,C20/25 hr.200 mm	m <sup>2</sup>	176,400	16,52	2 914,13
24	572983122.1	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m <sup>2</sup> , asfaltovým betónom AC hr. nad 70 do betón asfaltový modifik. MOASom po zhuňnení II.tr.	m <sup>2</sup>	249,900	6,30	1 574,37
25	577133211	betón asfaltový modifik. MOASom po zhuňnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m <sup>2</sup>	323,400	12,40	4 010,16
26	577151213	Betón asfaltový po zhuňnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.60mm	m <sup>2</sup>	323,400	11,56	3 738,50
27	573211119.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	323,400	0,91	294,29

### 8 Rúrové vedenie

28	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	143,000	15,00	2 145,00
29	2861100001	Rúra PVC-U hladká kanalizačná gravitačný systém D 315x9,2 mm, dĺžka 0 m, SN8 - plnostenná	ks	30,000	217,44	6 523,20

1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
30	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	14,000	2,51	35,14
31	286510001100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN160 pre hladký kanalizačný, gravitačný systém	ks	14,000	1,59	22,26
32	877386032.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	14,000	11,87	166,18
33	286510001443.S	Odbočka 45° PVC, DN 300/160 pre hladký, kanalizačný gravitačný systém	ks	14,000	38,43	538,02
34	892381000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	147,000	2,95	433,65
35	894411221	Zhotovenie sacny kanalizačnej s obrožením dna kameninou alebo tehľami DN nad 200-300 do 1,5 m, vrátane betonových dielcov, stúpačiek, elastomerového tesnenia a kynety, DN 1000, hrúbka stien 10 cm	ks	4,000	458,00	1 832,00
35a	894118001	šachty	ks	4,000	42,61	170,44
36	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	43,62	174,48
37	5524215109.S	Poklop vstupný kanalizačný šachtový d600mm, triedy D400 s rámon BEGU-R1, bez odvetrania BEGU-B-1	ks	2,000	126,50	253,00
38	5524215109.S	Poklop vstupný kanalizačný šachtový d600mm, triedy D400 s rámon BEGU-R1 s odvetraním BEGU-B-1 B125	ks	2,000	138,60	277,20
39	899721132.S	Označovanie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	147,000	1,50	220,50
40	R-002	Napojenia na existujúcu kanalizáciu	súb	1,000	450,00	450,00
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
41	919735112.Sa	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	294,000	5,12	1 505,28
42	919735112.Sa	Druhotné rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	294,000	3,62	1 064,28
43	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	225,810	5,61	1 266,79
44	979081121.S	ďalší 1 km	t	2 023,389	0,45	910,53
45	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17.01), ostatné	t	225,821	9,89	2 233,37
46	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	225,821	3,25	733,92
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				
47	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a terísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 002,869	2,50	2 507,17
<b>9</b>		<b>Investičné náklady</b>				
48	3000011.1	Geodetické zameranie potrubia	km	0,143	750,00	107,25
49	3000031.S	Geodetické práce - porozlišovacie zameranie	kpl	1,000	450,00	450,00
50	4000022.S	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	350,00	350,00
51	6000011.1	Zriadenie a likvidácia zariadenia staveniska	kpl	1,000	250,00	250,00
52	6000024.2	Rozobranie a znovuzriadenie jestvujúceho dopravného značenia	kpl	2,000	150,00	300,00

68 885,96

Celkom

# ZADANIE

Stavba: Celooblasná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2.etapa

Objekt: Verejná stoková sieť

Časť:

Kanalizačné odbočenia k stoke "DA"

DN150 - 77,5 m

JKSO: 827 21

Dátum: 09.12.2025

P.Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
<b>1 Zemné práce</b>						
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup> výkopový stroj 900-2000mm nom.3 do 100m <sup>3</sup> , s naložením na dopravný prostriedok vrátane sťaženej vykopávky v mieste krížovania inž.sietí s ich dočasným zaistením	m <sup>3</sup>	50,820	16,25	825,83
2	132201201a	Podvrtanie komunikácie pr.300mm, vrátane plastovej chráničky a nasunutia potrubnej časti	m <sup>3</sup>	93,654	12,56	1 175,36
3	141700502	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m	38,600	45,00	1 746,00
4	151101101	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	170,280	1,50	255,42
5	151101111	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m <sup>2</sup>	170,280	0,25	42,57
6	162701105	Poplatok za uloženie zeminy na riadenej skládke odpadu	t	9,258	9,56	88,79
7	171201299	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	t	35,294	8,00	282,35
8	174101001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	75,078	4,61	346,11
9	175101101	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m <sup>3</sup>	13,932	14,00	195,05
10	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m <sup>3</sup>	13,932	6,36	88,61
11	5833716105	Štrkopiesok 0-20 mm	m <sup>3</sup>	13,932	12,84	178,89
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						
12	359901111	Vyčistenie stôk akajkoľvek výšky	m	77,500	3,93	304,58
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						
13	451573111a	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-20 mm	m <sup>3</sup>	4,644	39,84	185,02
<b>8 Rúrové vedenie</b>						
14	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	38,700	12,00	464,40
15	2861102005	SN8	ks	25,800	29,45	759,81
16	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	14,000	3,61	50,54
17	2863101700	PVC-U koteno pre kanalizačné rúry hladká 160/45°	ks	14,000	3,25	45,50
18	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	77,500	2,10	162,75
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						
19	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	32,150	15,00	482,25

Celkom

7 679,81

## ZADANIE

Stavba: Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2.etapa

Objekt: Verejná stoková sieť

Časť: Premostenie MGZS

Dátum: 09.12.2025

JKSO: 821 19

P.Č.	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	903010501	Dodávka, prenájom a demontáž ťažkého premostenia komunikácie	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkom

## ZADANIE

Stavba: Celooblasná kanalizácia Boleráz - 2.stavba - 2.etapa

Objekt: Verejná stoková sieť

Časť: Dočasné dopravné značenie na MK

JKSO: 322.26

Dátum: 09.12.2025

P.Č	Kód položky	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	904010511	Dodávka, prejazdov a demontáž dočasného dopravného značenia	kom pl	1,000	500,00	500,00
		<u>Celkom</u>				

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6425Bk  
**Stavba:** Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2.stavba-3.etapa

JKSÚ: Boleráz  
 Miesto: Boleráz  
 Ká: Datum: 9.12.2025

Objednávateľ:  
 Obec Boleráz  
 IČO:  
 IČO DPH:  
 Zhotoviteľ:  
 CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava  
 IČO: 44101937  
 IČO DPH: SK2022578954

Projektant:  
 EKOSTA 2000, s.r.o.,  
 IČO:  
 IČO DPH:

Spracovateľ:  
 Ing. Jozef Bartek  
 IČO:  
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	944 406,16
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **944 406,16**

PH základná	21,00%	=	0,00	0,00
zrušená	21,00%	=	944 406,16	217 213,41

**Cena s DPH** **1 161 619,57**

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Spracovateľ**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Zhotoviteľ**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 6425BK

Stavba: Celooberčná kanalizácia Boleráz - 2.stavba-3.etapa

Miesto: Boleráz

Dátum: ##

Objednávateľ: Obec Boleráz  
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,  
Spracovateľ: Ing. Jozef Bartek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtov

944 406,16 1 161 619,57

SO 10.1	Elektropripojka NN - MGZS	350,00	430,50
SO 10	Premostenie MGZS	1 700,00	2 091,00
SO 11	Dočasné dopravné značenie	1 790,00	2 201,70
SO 01	Stoková sieť	625 680,82	769 587,40
SO 01.1	Stoka B-2.časť	46 776,23	57 534,76
SO 01.3	Stoka BA-1-1.časť	10 126,05	12 455,04
SO 01.7	Stoka C-2.časť	229 926,68	282 809,82
SO 01.10	Stoka CA-1-1	22 773,59	28 011,52
SO 01.9	Stoka CA-1-1.časť	17 816,05	21 913,74
SO 01.8	Stoka CA-2. časť	180 793,65	222 376,19
SO 01.8.1	Stoka CA-3.časť	12 568,40	15 459,13
SO 01.8.2	Stoka CA.a	10 061,61	12 375,78
SO			
01.16.1	Stoka T.CA	5 415,10	6 660,57
SO 01.16	Výtlak V3	75 997,77	93 477,26
SO 01.17	Výtlak V4-2.časť	10 463,31	12 869,87
SO 01.13	D-2.časť	2 962,38	3 643,73
SO 09	Kanalizačné odbočenia - pripojky	92 038,35	113 207,17
SO 04	Čerpacia stanica CS3	124 168,37	152 727,09
SO 04.1	Stavebná časť CS3	52 728,64	64 856,23
PS 03	Technologická časť ČS3	68 634,30	84 420,19
03.2	CS3 EL, MaR, AS RTP	19 292,31	23 729,54
03.1	CS3 stroje a zariadenia	38 256,19	47 055,11
03.3	Potrubná časť	11 085,80	13 635,53
SO 04.2	Elektropripojka	2 805,43	3 450,68
SO 05	Čerpacia stanica CS4	98 678,62	121 374,70
SO 05.1	Stavebná časť ČS4	36 102,77	44 406,41
PS 04	Technologická časť ČS4	59 645,05	73 363,41
04.2	CS4 EL, MaR, AS RTP	19 292,31	23 729,54
04.1	CS4 stroje a zariadenia	32 795,79	40 338,82
04.3	CS4 potrubná časť	7 556,95	9 295,05
SO 05.2	Elektropripojka	2 930,80	3 604,88

## 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00 0,00

Ostatné náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastné	0,00	0,00
Vyplň vlastné	0,00	0,00
Vyplň vlastné	0,00	0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

944 406,16 1 161 619,57

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

škola: **Čs.vojvodská kanalizační Boleráz - 2. stavba-3. etapa**  
**Objekt: SO 10.1 - Elektroprípojka NN - MGZS**

JKÚO:	Boleráz	KA	
Miesto:		Datum:	09.12.2025
Objednávateľ:	Obec Boleráz	IČO:	
Zhotoviteľ:	CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava	IČO DPH:	
Projektant:	EKOSTA 2000, s.r.o.,	IČO:	44101937
Spracovateľ:	Ing. Jozef Bartek	IČO DPH:	SK2022578954
Pozvánka:		IČO:	
		IČO DPH:	

Náklady z rozpočtu	350,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>350,00</b>
DPH - základná	0,00
DPH - príloha	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>430,50</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Spracovateľ**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Zhotoviteľ**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Celónalebná kanalizácia Boleráz - 2. stavba - 3. etapa

Objekt: SO 10.1 - Elektroprípojka NN - MGZS

Miesto: Boleráz

Dátum: 09.12.2025

Objednavateľ: Obec Boleráz

Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracovateľ: Ing. Jozef Bartek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>350,00</b>
M - Práce a dodávky M	350,00
21-M - Elektromontáže	350,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>350,00</b>

# ROZPOČET

Strana

Celoplošná kanalizácia Boleráz - 2. stavba - 3. etapa

**Objekt:**

**SO 10.1 - Elektroprípojka NN - MGZS**

Miesto:

Boleráz

Datum:

09.12.2025

Objednavateľ:  
Zhotoviteľ:

Obec Boleráz  
CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant:  
Spracovateľ:

EKOSTA 2000, s.r.o.,  
Ing. Jozef Bartek

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**350,000**

M - Práce a dodávky M

350,000

21-M - Elektromontáže

350,000

1	K	21020210201	Obstaranie elektrocentrály a náklady spojené s jej použitím pre pretlačku pod komunikáciou	ks	1,000	350,000	350,000
---	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

VP - Práce navyše

0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Strážba: Celobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba - 3. etapa

**Objekt:** SO 10 - Premostenie MGZS

JHSC:

Miesto: Boleráz

KS:  
Datum: 09.12.2025

Objednávateľ:

Obec Boleráz

ICO:  
ICO DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

ICO: 44101937  
ICO DPH: SK2022578954

Projektant:

EKOSTA 2000, s.r.o.,

ICO:  
ICO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jozef Bartek

ICO:  
ICO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

1 700,00

0,00

**Cena bez DPH**

**1 700,00**

DPH základná

21,00%

±

0,00

zmená

21,00%

±

1 700,00

391,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 091,00**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Čerťobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba-3. etapa

Objekt: SO 10 - Premostenie MGZS

Miesto: Boleráz

Datum: 09.12.2025

Objednávateľ/  
Zhotoviteľ: Obec Boleráz  
CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant/  
Spracovateľ: EKOSTA 2000, s.r.o.,  
Ing. Jozef Bartek

Kód • Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 700,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 700,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 700,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 700,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Celoblahná kanalizácia Boleráz - 3.stavňa-3.etapa

**Objekt:** SO 10 - Premostenie MGZS

Miesto: Boleráz

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ: Obec Boleráz

Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Spracovateľ: Ing. Jozef Bartek

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

1 700,000

HSV - Práce a dodávky HSV

1 700,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 700,000

1	K	920210201	Dodávka, prenájom a demontáž ťažkého premostenia pre komunikácie	ks	2,000	500,000	1 000,000
2	K	920210202	Dodávka, prenájom a demontáž ľahkého premostenia pre komunikácie /chodníky/	ks	2,000	350,000	700,000

VP - Práce navyč

0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Letodobné kanalizácia Boleráz - 2. stavba-3.etapa  
**Objekt: SO 11 - Dočasné dopravné značenie**

Mesto: Boleráz

Objednávateľ: Obec Boleráz

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,

Spracovateľ: Ing. Jozef Bartek

Poznámka:

KS: Datum: 09.12.2025

IČO: IČO DPH:

IČO: 44101937  
 IČO DPH: SK2022578954

IČO: IČO DPH:

IČO: IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	1 790,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 790,00</b>
DPH základná	22,00%
prízená	22,00%
<b>Cena s DPH</b>	<b>2 201,70</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Datum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Datum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Datum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Celovebná kanalizácia Boleráz - 2.stavba-3.etapa

Objekt: SO 11 - Dočasné dopravné značenie

Miesto: Boleráz

Datum: 09.12.2025

Objednávateľ: Obec Boleráz

Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,  
Spracovateľ: Ing. Jozef Bartek

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	1 790,00
9.1 - Prenájom dopravného značenia - PRETLÁČKA + ROZKOPÁVKA	1 790,00
	1 790,00

## 2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**1 790,00**

# ROZPOČET

Stavba

Celozberca kanalizácia Boleráz - 2. stavba 3. etapa

**Objekt:** SO 11 - Dočasné dopravné značenie

W0350

Boleráz

Datum:

09.12.2025

Objednávateľ:

Obec Boleráz

Projektant:

EKOSTA 2000, s.r.o.,

Zhŕničiteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracovateľ:

Ing. Jozef Bartek

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**1 790,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**1 790,000**

**9.1 - Prenájom dopravného značenia - PRETLÁČKA + ROZKOPÁVKA**

**1 790,000**

1	M	9.1.01	Dopravná značka "ozn. 131" práca	ks	2,000	35,000	70,000
2	M	9.1.02	Dopravná značka "ozn. 253" najvyššia dovolená rýchlosť	ks	2,000	35,000	70,000
3	M	9.1.03	Dopravná značka "ozn. 267" koniec viacerých zákazov	ks	2,000	35,000	70,000
4	M	9.1.04	Dopravná značka "ozn. 212" prikázaný smer jazdy	ks	2,000	35,000	70,000
5	M	9.1.07	Dopravná značka "ozn. 702" smerovacia doska šípková	ks	10,000	25,000	250,000
6	M	9.1.05	Dopravná značka "ozn. 254" zákaz predchádzania	ks	2,000	35,000	70,000
7	M	01/09/2005	Dopravná značka "ozn. 203" prednosť protiiducích vozidiel	ks	1,000	35,000	35,000
8	M	01/09/2005.1	Dopravná značka "ozn. 304" prednosť pred protiiducími vozidlami	ks	1,000	35,000	35,000
9	K	9.1.15	Dodávka, prenájom a demontáž dočasnej svetelnej signalizácie "ozn. 135" vrátane značiek DZ	ks	2,000	250,000	500,000
10	M	9.1.06	Dopravná značka "ozn. 114, 114-10" zužená vozovka	ks	2,000	35,000	70,000
11	K	9.1.11	Osadenie dočasného dopravného značenia, vrátane prenájatých upevňovacích prvkov	kompl	1,000	400,000	400,000
12	K	9.1.12	Demontáž dočasného dopravného značenia, odvoz	kompl	1,000	150,000	150,000

**VP - Práce navyč**

**0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Celodobecná kanalizácia Boieráz - 2.stavba-3.etapa

Objekt: SO 01 - Stoková sieť

**Časť: SO 01.1 - Stoka B-2.časť**

JKSO:  
Mesto: **Boieráz**

KS:  
Dátum: **09.12.2025**

Objednávateľ:  
**Obec Boieráz**

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
**CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava**

IČO: **44101937**  
IČO DPH: **SK2022578954**

Projektant:  
**EKOSTA 2000, s.r.o.,**

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
**Ing. Jozef Bartek**

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 776,23
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>46 776,23</b>

DPH základná	11,00%	Z	0,00
zvižená	11,00%	E	46 776,23
			10 752,17

**Cena s DPH** **V EUR** **57 534,76**

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Celooblasťová kanalizácia Boleráz - 2. stavba 3. etapa

Objekt: SO 01 - Stoková sieť

**Časť:** SO 01.1 - Stoka B-2.časť

Miesto: Boleráz

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ: Obec Boleráz  
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,  
Správovateľ: Ing. Jozef Bartek

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>46 776,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	45 856,23
1 - Zemné práce	23 452,84
2 - Zakladanie	439,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	539,59
4 - Vodorovné konštrukcie	2 633,73
8 - Rúrové vedenie	13 001,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 072,43
99 - Presun hmôt HSV	716,40
VRN03 - Geodetické práce	920,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>46 776,23</b>

# ROZPOČET

Stavba: Celonobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba-3. etapa

Objekt: SO 01 - Štoková sieť

**Časť: SO 01.1 - Stoka B-2.časť**

Mesto: Boleráz

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ: Obec Boleráz

Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Spracovateľ: Ing. Jozef Bartek

PC	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

46 776,226

### HSV - Práce a dodávky HSV

45 856,226

#### 1 - Zemné práce

23 452,835

1	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,500	15,250	38,125
2	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	129,950	12,360	1 606,182
3	K	115101202	Čerpacie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	40,000	3,560	142,400
4	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	10,000	27,500	275,000
5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 1000m3	m3	523,369	12,550	6 568,281
6	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	523,369	8,000	4 186,952
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	523,369	0,010	5,234
8	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	754,144	2,840	2 141,769
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	754,144	0,740	558,067
10	K	175101102a	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín I až 4 s prehodením sypaniny, so zhutnením na 90% P5	m3	76,984	14,000	1 077,776
11	M	583310001200	Kamenivo ťažené hrubé frakcia B-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	161,666	14,850	2 400,740
12	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	119,471	5,630	672,622
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	119,471	0,910	108,719
14	K	174101001a	Zásyp sypaninou so zhutnením na 90% P5, jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	403,529	4,610	1 860,269
15	K	199010501	Dynamická skúška zhutnenia lôžka	ks	2,000	120,000	240,000
16	K	199010502	Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia	ks	2,000	130,000	260,000
17	K	199010503	Statická skúška zhutnenia zásypu pod komunikáciou po 150 m, jednotlivu po vrstvách hr.500-600 mm	ks	3,000	150,000	450,000
18	K	892312131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 300 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	3,000	75,000	225,000
19	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	137,300	4,630	635,699

#### 2 - Zakladanie

439,360

20	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	137,300	3,200	439,360
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

#### 3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

539,589

21	K	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	137,300	3,930	539,589
----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

2 633,727

22	K	451573111a	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-4 mm	m3	24,714	12,000	296,568
23	M	583310000900	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 12620 + A1	t	50,417	16,290	821,292
24	K	452111141a	Dodávka a osadenie bet.zatážovacieho dielca hmotnosti do 100 kg	ks	79,000	14,870	1 174,730
25	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,880	118,450	341,136

#### 8 - Rúrové vedenie

13 001,885

26	M	286110004600	Rúra kanalizačná gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - pínostenná, DN 315, dl. 5 m,	ks	25,000	217,440	5 436,000
27	M	286110004600.2	Rúra kanalizačná gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - pínostenná, DN 315, dl. 2m,	ks	5,000	72,479	362,395
28	K	871374050	Montáž kanalizačného potrubia DN 300	m	137,300	15,000	2 059,500
29	M	286510014800	Odbočka 45°, DN 300/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	38,420	76,840
30	M	286520012300	Presuvka DN 300 hladký kanalizačný systém,	ks	2,000	29,630	59,260
31	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300/160	ks	2,000	11,870	23,740
32	M	2861105208	PVC oblúk KGB DN 150/45°	ks	2,000	3,230	6,460
33	M	2861105207	PVC zátka do hrdla KGM DN 160	ks	2,000	1,540	3,080
34	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	4,000	3,690	14,760
35	M	5922430054	Prefabrikát betónový, šachtové dno TBZ - Q.1 100/160	ks	3,000	203,500	610,500
36	M	5922430050	Prefabrikát betónový, skruž šachtová TBS Q.1 - 100x25x9	ks	2,000	42,350	84,700
37	M	5922430051	Prefabrikát betónový, skruž šachtová TBS Q.1 - 100x50x9	ks	2,000	60,500	121,000
38	M	5922430052	Prefabrikát betónový, skruž šachtová TBS Q.1 - 100x100x9	ks	3,000	93,500	280,500
39	M	5922430053	Prefabrikát betónový, kónus šachtový TBR Q.1 - 100 - 63/58/9	ks	3,000	71,500	214,500
40	M	5922430055	Tesnenie pre prefabrikované skruže DN1000 - Q.1 EMT FORSHEDA F-171	ks	10,000	13,750	137,500
41	K	894411121a	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obloženie dna betónom tr. C 25/30 DN n. 250	ks	3,000	154,290	462,870
42	K	894118001	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	3,000	42,610	127,830
43	M	5922441550	Prefabrikát betónový prstenec vyrovnávací TBW - Q.1 - 63/10	ks	3,000	14,850	44,550
44	M	5922441500	Prefabrikát betónový prstenec vyrovnávací TBW - Q.1 - 63/12	ks	2,000	18,150	36,300
45	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	11,250	33,750
46	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	13,640	27,280
47	K	971056022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t do dna kanalizačnej šachty	cm	120,000	7,960	955,200
48	M	5524215108	Poklop vstupný kanalizačný šachtový d600mm, triedy D400 s rámom BEGU-R1, bez odvetrania GU-B-1 D400	ks	1,000	126,500	126,500
49	M	5524215107	Poklop vstupný kanalizačný šachtový d600mm, triedy D400 s rámom BEGU-R1, s odvetraním GU-B-1 D400	ks	2,000	138,600	277,200
50	K	899104111a	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane pobetonávky a náteru proti zemnej vlhкости	ks	3,000	43,620	130,860
51	K	Pol.1	Kontrola a úprava šachty Š-SP1 vrátane utesnenia		1,000	1 136,470	1 136,470
52	K	Pol.2	Vývrt do betónovej steny hr.do 10 cm, priemer DN 341mm pre D315	cm	9,000	16,380	147,420
53	M	Pol.3	Tesniaci krúžok pre PVC potrubie D315	ks	1,000	4,920	4,920

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 072,432



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čerpadlová kanalizácia Boleráz - Zastavba-3. etapa

Objekt: SO-01 - Stoková sieť

**Časť: SO 01.3 - Stoka BA-1-1.časť**

Mesto: Boleráz

Objednávateľ:  
Obec Boleráz

Zhotoviteľ:  
CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektor:  
EKOSTA 2000, s.r.o.,

Spracovateľ:  
Ing. Jozef Bartek

Poznámka:

Kč: 09.12.2025  
Datum:

IČO:  
IČO DPH:

IČO: 44101937  
IČO DPH: SK2022578954

IČO:  
IČO DPH:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	10 126,05
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 126,05</b>

DPH základná	21,00%	=	2 126,45	0,00
znížena	21,00%	=	10 126,05	1 126,45

**Cena s DPH v EUR 12 455,04**

Projektant

Datum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Datum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Datum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Datum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Celňobecná kanalizácia Boleráz - 2. stavba - 1. časť  
 Objekt: SO 01 - Stoková sieť  
**Časť: SO 01.3 - Stoka BA-1-1.časť**  
 Miesto: Boleráz      Dátum: 09.12.2025  
 Objednávateľ: Obec Boleráz      Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,  
 Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava      Spracovateľ: Ing. Jozef Bartek

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	10 126,05
1 - Zemné práce	9 640,30
2 - Zakladanie	5 611,54
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	112,00
4 - Vodorovné konštrukcie	137,55
5 - Komunikácie	425,81
8 - Rúrové vedenie	79,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 331,24
99 - Presun hmôt HSV	721,09
VRN03 - Geodetické práce	221,96
	485,75

## 2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**10 126,05**

# ROZPOČET

Stavba: Celková kanalizácia Boleráz - 2. stavba-3.etapa

Objekt: SO 01 - Stoková sieť

Časť: SO 01.3 - Stoka BA-1-1.časť

Miesto: Boleráz

Datum: 09.12.2025

Objednávateľ: Obec Boleráz  
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Projektant: EKOSTA 2000, s.r.o.,  
Spracovateľ: Ing. Jozef Bartek

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 126,047

HSV - Práce a dodávky HSV

9 640,297

1 - Zemné práce

5 611,542

1	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	1,800	4,360	7,848
2	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	1,800	5,940	10,692
3	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	35,000	12,360	432,600
4	K	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	10,000	3,560	35,600
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	5,000	27,500	137,500
6	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	113,150	12,550	1 420,033
7	K	130001101	Priplatok k cenám za staženie výkopu pre všetky triedy	m <sup>3</sup>	113,150	8,000	905,200
8	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m <sup>3</sup>	113,150	0,010	1,132
9	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	181,250	2,840	514,750
10	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	181,250	0,740	134,125
11	K	175101102a	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny, so zhutnením na 90% PS	m <sup>3</sup>	19,622	14,000	274,708
12	M	583310001200	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 - A1	t	40,029	14,850	594,431
13	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	30,700	5,630	172,841
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,700	0,910	27,937
15	K	174101001a	Zásyp sypaninou so zhutnením na 90% PS, jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	82,450	4,610	380,095
16	K	199010501	Dynamická skúška zhutnenia lôžka	ks	1,000	120,000	120,000
17	K	199010502	Statická skúška zhutnenia obsypu potrubia	ks	1,000	130,000	130,000
18	K	892312131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 300 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	150,000	150,000
19	K	892374111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 mm	m	35,000	4,630	162,050

2 - Zakladanie

112,000

20	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	35,000	3,200	112,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

137,550

21	K	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	35,000	3,930	137,550
----	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	------------------------	----	----------	--------------	-------------------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

22	K	451573111a	Lôžka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 0-4 mm	m3	6,900	12,000	82,800
23	M	583310000900	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 12620 + A1	t	14,076	16,290	229,298
24	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,960	118,450	113,712

#### 5 - Komunikácie

25	K	564861111a	Podklad z kameniva 16-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	1,800	8,950	16,110
26	K	581130315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB-III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	1,800	35,000	63,000

#### 8 - Rúrové vedenie

27	M	286110004500	Rúra kanalizačná gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - pínostenná, DN 250, dl. 5 m,	ks	7,000	135,700	949,900
28	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250	m	35,000	12,000	420,000
29	M	286510014300	Odbočka 45° PVC-U, DN 250/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	2,000	22,100	44,200
30	K	877366032	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	2,000	14,840	29,680
31	M	286510009900	Presuvka PVC-U, DN 250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	10,440	20,880
32	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	4,000	3,690	14,760
33	M	2861105207	PVC zátko do hrdla KGM DN 160	ks	2,000	1,540	3,080
34	M	5922430054	Prefabrikát betónový, šachtové dno TBZ - Q,1 100/160	ks	1,000	203,500	203,500
35	M	5922430052	Prefabrikát betónový, skruž šachtová TBZ Q,1 - 100x100x9	ks	1,000	93,500	93,500
36	M	5922430053	Prefabrikát betónový, konus šachtový TBR Q,1 - 100 - 63/58/9	ks	1,000	71,500	71,500
37	M	5922430055	Tesnenie pre prefabrikované skruže DN1000 - Q,1 EMT	ks	2,000	13,750	27,500
38	K	894411121a	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 250	ks	1,000	154,290	154,290
39	K	877353122a	Montáž tvaroviek na potrubí z PP tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 250	ks	2,000	3,690	7,380
40	K	877353123a	Montáž tvaroviek na potrubí z PP tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 250	ks	1,000	3,690	3,690
41	M	5524215108	Poklop vstupný kanalizačný šachtový d600mm, triedy D400 s rámon BEGU-R1, bez odvetrania GU-B-1 D400	ks	1,000	126,500	126,500
42	K	899104111a	Osadenie poklopu (latinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg, vrátane pobetonávky a náteru proti zemnej vlhkosti)	ks	1,000	43,620	43,620
43	M	5922441550	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBW - Q,1 - 63/10	ks	3,000	14,850	44,550
44	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	13,640	40,920
45	M	5922441500	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBW - Q,1 - 63/12	ks	1,000	18,150	18,150
46	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	13,640	13,640

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,000	4,120	12,360
48	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,305	3,610	4,711
49	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	27,405	0,450	12,332

PČ	Typ	Kód	Popís alebo ekvivalent	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	30,700	4,870	149,509
51	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	644,700	0,350	225,645
52	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	32,005	9,890	316,529

99 - Presun hmôt HSV

221,959

53	K	998222011.1	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu (hmotnosť zásypu kamenivom pod komunikáciu)	t	40,020	3,940	157,679
54	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rur z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	2,000	32,140	64,280

VRN03 - Geodetické práce

485,750

55	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného plánovaného vedenia do 100m	úsek	1,000	150,000	150,000
56	K	000300033	Geodetické práce - spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby splaškovej kanalizácie, úsek do 1km	úsek	0,035	450,000	15,750
57	K	000300036	Geodetické práce - zameranie skutočného vyhotovenia stavby splaškovej kanalizácie s pásom zástavby, úsek do 100m	úsek	1,000	320,000	320,000

VP - Práce navyč

0,000